

Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES SAN JOSE, VILLAS ORIZABA, FRACC. QUETZACOATL, JARDIN I, FRACC. LA JOYA, EL ESPINAL ALTO. NO. DE OBRA: 2024301180508. FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024.

Fecha: 28/02/2024

Lugar: DIVERSAS COLONIAS

Ciudad: Orizaba

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO		
URB.PAV.FRES.	PERFILADO DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 8 KM. DE DISTANCIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	51,667.9100
URB.PAV.16/1	BARRIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PERFILADO CON EQUIPO MECANICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	51,667.9100
URB.PAV.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION DE 1.00 LT/M2, COLOCADO CON PETROLIZADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	51,667.9100
URB.PAV.15/05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO, ASFÁLTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y/O AC-20, ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	51,667.9100
2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO		
URB.PAV.FRES.	PERFILADO DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 8 KM. DE DISTANCIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3,035.7600
URB.PAV.16/1	BARRIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PERFILADO CON EQUIPO MECANICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3,035.7600
URB.PAV.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION DE 1.00 LT/M2, COLOCADO CON PETROLIZADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3,035.7600
URB.PAV.15/08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO, ASFÁLTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y/O AC-20, ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3,035.7600


